

หมวดที่ 4 รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

โครงการปรับปรุงพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
มีงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 50,241,782.19 บาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน โดยผู้ว่าจ้างตกลงแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินจาก
ค่าจ้าง และกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น 6 งวด ดังนี้

งวดที่ 1	ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทั้งหมด	
	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้	
	- งานกันรั้วชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้าง อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้น 1	แล้วเสร็จ 100%
	- งานกันรั้วชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้าง อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานรื้อถอน ผนัง ฝ้าเพดาน พื้น เฟอร์นิเจอร์ติดตาย และงานระบบประกอบอาคาร ทั้งหมด ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานรื้อถอน ผนัง ฝ้าเพดาน พื้น เฟอร์นิเจอร์ติดตาย และงานระบบประกอบอาคาร ทั้งหมด ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานขนย้ายวัสดุจากงานรื้อถอน ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานโครงสร้างและปรับระดับพื้นที่ห้องน้ำ และทางลาดผู้พิการ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
	- งานโครงสร้างผนังเบาชั้นพื้นที่ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานโครงสร้างผนังเบาชั้นพื้นที่ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ดผนังพร้อมฉนวนกันเสียง ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ดผนังพร้อมฉนวนกันเสียง ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบกันพื้นที่ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและรางสายไฟ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและรางสายไฟ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง เครื่องปรับอากาศ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง เครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานปรับระดับพื้นที่ห้องน้ำ	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งระบบท่อน้ำสุขาภิบาล ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
งวดที่ 2	ร้อยละ 15 ของจำนวนทั้งหมด	
	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้	
	- งานโครงสร้างและปรับระดับพื้นที่ห้องน้ำ และทางลาดผู้พิการ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งระบบท่อน้ำสุขาภิบาล ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานปรับระดับพื้นที่ SELF-LEVELING	แล้วเสร็จ 100%

หมวดที่ 4 รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

โครงการปรับปรุงพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มีงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 50,241,781.190 บาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน โดยผู้ว่าจ้างตกลงแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน จากค่าจ้าง และกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น 6 งวด ดังนี้

งวดที่ 1	ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทั้งหมด	
	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้	
	- งานกันรั้วชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้าง อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้น 1	แล้วเสร็จ 100%
	- งานกันรั้วชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้าง อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานรื้อถอน ผนัง ฝ้าเพดาน พื้น เพอร์นิเจอร์ติดตาย และงานระบบประกอบอาคาร ทั้งหมด ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานรื้อถอน ผนัง ฝ้าเพดาน พื้น เพอร์นิเจอร์ติดตาย และงานระบบประกอบอาคาร ทั้งหมด ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานขนย้ายวัสดุจากงานรื้อถอน ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานโครงสร้างและปรับระดับพื้นที่ห้องน้ำ และทางลาดผู้พิการ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
	- งานโครงสร้างผนังเบาชั้นพื้นที่ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานโครงสร้างผนังเบาชั้นพื้นที่ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ดผนังพร้อมฉนวนกันเสียง ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ดผนังพร้อมฉนวนกันเสียง ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบกันพื้นที่ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและรางสายไฟ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและรางสายไฟ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง เครื่องปรับอากาศ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง เครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานปรับระดับพื้นที่ห้องน้ำ	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
งวดที่ 2	ร้อยละ 15 ของจำนวนทั้งหมด	
	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้	
	- งานโครงสร้างและปรับระดับพื้นที่ห้องน้ำ และทางลาดผู้พิการ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
	- งานปรับระดับพื้นที่ SELF-LEVELING	แล้วเสร็จ 100%

- งานปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ติดตาย ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 30%
- งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (LOAD PANEL /CENTER) ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (LOAD PANEL /CENTER) ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 30%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 30%
- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานพื้นทำผิวทรายล้าง ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานกรุกระเบื้องผนัง ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
- งานทาสีผนัง ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
- งานฝ้าเพดานกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้นฉาบเรียบ ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%

งวดที่ 4

ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทั้งหมด

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานปูพื้นกระเบื้องยาง ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานปูพื้นกระเบื้องยาง ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งกระจกประตูและหน้าต่าง ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งกระจกประตูและหน้าต่าง ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังปิดผิวลามิเนต ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังปิดผิวลามิเนต ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังไม้ฉลุลาย ผนังระแนงไม้ และผนังเหล็กตกแต่ง พร้อมทำสี ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังไม้ฉลุลาย ผนังระแนงไม้ และผนังเหล็กตกแต่ง พร้อมทำสี ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังกรุกระจกสี ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ติดตาย ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
- งานปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ติดตาย ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 50%
- งานกรุกระเบื้องผนัง ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานทาสีผนัง ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%

- งานฝ้าเพดานกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้นฉาบเรียบ ห้องน้ำ	
ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังทาสีภายนอก ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
- งานผนังทาสีภายใน ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
- งานผนังทาสีภายใน ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 50%
- งานทาสีท้องพื้น ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานทาสีฝ้าเพดาน ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานทาสีฝ้าเพดาน ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานเหล็กตกแต่ง ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งดวงโคมพร้อมหลอดไฟ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งดวงโคมพร้อมหลอดไฟ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งเต้ารับ สวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า	
ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งเต้ารับ สวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 50%
- งานทาสีฝ้าเพดาน ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ห้องน้ำ	
ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 50%

งวดที่ 5

ร้อยละ 20 ของจำนวนเงินทั้งหมด

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ติดตาย ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ติดตาย ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ	
ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังทาสีภายนอก ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังทาสีภายใน ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังทาสีภายใน ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานฝ้าเพดานเหล็กตกแต่ง ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งดวงโคมพร้อมหลอดไฟ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งดวงโคมพร้อมหลอดไฟ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งเต้ารับ สวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า	
ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งเต้ารับ สวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ห้องน้ำ	
ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังติดสติ๊กเกอร์ ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี	แล้วเสร็จ 100%

- งานฝ้าเพดาน ปิดผิวลามิเนต ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ติดตาย ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ติดตาย ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งเครื่องจับความร้อนและควัน ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งถังดับเพลิงมือถือ ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ทางออก ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งประตูห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ ห้องน้ำ
ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานเฟอร์นิเจอร์พื้นที่สำนักงานและพื้นที่ประชุม
ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานเฟอร์นิเจอร์พื้นที่สำนักงานและพื้นที่ประชุม ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี แล้วเสร็จ 100%

งวดที่ 6

ร้อยละ 20 ของจำนวนเงินทั้งหมด

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดสติ๊กเกอร์ตกแต่งประตูและหน้าต่าง
ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานติดสติ๊กเกอร์ตกแต่งประตูและหน้าต่าง ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งมู่ลี่ปรับแสง ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งม่านม้วน ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งโทรทัศน์พร้อมขาแขวน/ขาตั้ง ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งโทรทัศน์พร้อมขาแขวน ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี แล้วเสร็จ 100%
- งานทดสอบระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล)
ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานทดสอบระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย) ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี แล้วเสร็จ 100%
- งานป้ายชื่อคณะฯ และชื่อห้อง ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานป้ายชื่อห้อง ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี แล้วเสร็จ 100%
- งานทำความสะอาด ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานทำความสะอาด ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี แล้วเสร็จ 100%
- งานเฟอร์นิเจอร์พื้นพักผ่อนและพื้นที่นักศึกษา
ชั้น 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แล้วเสร็จ 100%
- งานเฟอร์นิเจอร์พื้นพักผ่อนและพื้นที่นักศึกษาชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี แล้วเสร็จ 100%